



**KOMPLEKT „VÄLJAST VALMIS, SEEST KIPSI ALL“ kirjeldus**

<p><b>Maja välisseinaelemendid</b>          Konstruktsioon seestpoolt alates:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kipsplaat 13mm (osaliselt elementidele paigaldatud)</li> <li>- lisasoojustuse roovitus 45x45 mm k 600 mm</li> <li>- aurutõke, ühendused teibitud</li> <li>- mineraalvill (100+100) mm</li> <li>- karkass 45x195 mm k 600 mm</li> <li>- tuuletõkkeplaat, kipsplaat 9 mm</li> <li>- näriliste kaitsevõrk</li> <li>- tuulutusliist 12 mm</li> <li>- roovitus 23 mm (ainult vertikaal-laudisega)</li> <li>- välisvooder UTV 23x95/125 mm, krunt+värv (1x)</li> </ul> <p>* Vooder paigaldatud elementidele osaliselt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alavöö (sügavimmutatud) ja ülavöö tarnitakse lahtiselt</li> <li>- alavöö alune spets. tihend tarnitud lahtiselt</li> </ul>	
<p><b>Värvimine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementidele paigaldatud ning lahtiselt tarnitav välisvooder krunditud ja värvitud 1 kord</li> <li>- nurgaliistud, voodrilauad, räasta otsa- ja aluslauad krunditud ja värvitud üks kord</li> </ul>	
<p><b>Eluruumide vahelagi</b>          Tarvikud tarnitakse lahtiselt          Konstruktsioon ülevalt alla poole:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSB plaat 22 mm</li> <li>- laagid vastavalt joonistele</li> <li>- mineraalvill 200 mm</li> <li>- aurutõke</li> <li>- roovitus 21x95, k 400</li> <li>- 2x kipsplaat 13 mm</li> </ul>	<p><b>NB!! ALATES 1,5 KORDSETEST MAJADEST!!</b></p>



<p><b>Katusekonstruktsioon ja tarvikud</b>  Tarvikud tarnitakse lahtiselt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kipsplaat lakke 13 mm</li> <li>- roovitus 21x90</li> <li>- aurutõke</li> <li>- Fermid või sarikad vastavalt joonitele</li> <li>- aluskate</li> <li>- tuulutusliistud</li> <li>- roovitus</li> </ul>	
<p><b>Räästalaud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- räästa aluslaud UTV 21x95 ja otsalaud vaheliti</li> <li>- räästa tugikarkass</li> <li>* külgräästa nähtavale jäävad prussid ei ole regulaarsete vahedega.</li> <li>* laud tarnitakse lahtiselt</li> </ul>	
<p><b>Voodrilaud</b>  Tarnitakse lahtiselt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nurgalaud 20x125</li> <li>- joonistel märgitud jaotusliistud</li> </ul>	
<p><b>Akende ja väliuste uste piirdelaud</b>  Tarnitakse eraldi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukse - ja akna piirdelaud 20x120</li> </ul>	
<p><b>Aknad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aknad paigaldatud, isoleeritud ja teibiga välisseinaelementidel akende nimekirja järgi</li> <li>- võimalike kaarakende piirdeliistud ei kuulu tarnesse</li> <li>- akende välised laiendlaud</li> <li>- akende välimised veeplekid</li> <li>- aken paigaldatakse seina sisepinnast u.40 mm sügavusele</li> <li>- sisemised liistud ei kuulu tarnesse</li> <li>- akende furnituur tarnitakse lahtiselt</li> <li>- akende moodud lengi ääremoodud horisontaal- ja vertikaalsuunas</li> <li>- aknad on vaadatuna seestpoolt</li> <li>- Akende värv valge</li> </ul>	
<p><b>AKENDE KIRJELDUS</b>  Puitaknad, kald-pöörd avanevad, alumiinium veenina, spetsifikatsioon vastavalt joonistele</p>	



<ul style="list-style-type: none"><li>- ilma prosspulkadeta</li><li>- NB ! Termoaknad (U-väärtus = 0,9)</li><li>-3x pakett, 2x Selektiiv + argongaas</li></ul>	
<b>Välisüksed :</b> Gracia, Viljandi Aken ja Uks, ASSA 565 lukukorpusega Siseüksed: valged siseüksed, Viljandi Aken ja Uks	
<b>Vaheseinad</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- üla- ja alavööd 42x95</li><li>- karkass 45x90</li><li>- isolatsioon, mineraalvill 100 mm</li><li>- kipsplaat 13 mm</li><li>- kipsplaat 13 mm – ühe seinapoole kips tarnitakse lahtiselt</li></ul>	
<b>Muud tarvikud</b> Tarvikud tarnitakse lahtiselt <ul style="list-style-type: none"><li>- villad ja konstruktsioonide nurgakinnitusdetailid</li><li>- elementide kaldprussid 50x75 ja kaldlauad 21x95</li><li>-sauna lava detailid puitmaterjalina</li></ul>	
<b>Joonised</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- peajoonised (põhi, fassaad ja konstruktsioonilõiked), ilma seletuskirjata</li><li>- mõõt- ja konstruktsioonijoonised tarnesse kuuluvatest konstruktsioonidest</li><li>- vundamendijoonised mõõtjoonistena</li><li>- paigaldusjuhised</li></ul>	

**Meie elementmajade tarneaeg on 10-12 nädalat!**

**Kõiki konstruktsioone ja kihtide koosnevust on võimalik muuta vastavalt tellija soovile!**